

განმარტებითი ბარათი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ს. კიცხის იგორეთში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და მართვის კარადის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესრულებულია ინდ. მეწარმე „ავთანდილ მესხი“-ის მიერ ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“-სთან გაფორმებული 2022წლის 24 თებერვლის №28 ხელ შემარტელების მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს ს. კიცხის იგორეთში მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესებას ჭაბურღილის არსებულ რეზერვუარზე დაერთებით.

შემსყიდვების მოთხივნით და არსებული დაფინანსებიდან გამომდინარე პროექტში არაა გათვალისწინებული საუბნო წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა, რეზერვუარში ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის მარაგი და წყლის გაუვნებლობის (საქლოროატორო) საკითხი, ამიტომ პროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ წყლის იმ მოცულობის დარეგულირებას, რომელსაც მოიხმარს მოსახლეობა მაქსიმალური წყალმოხმარების დროს.

საპროექტო გადაწყვეტილება ხორციელდება დამკვეთის მიერ მოწოდებული გეოფიზიკური დასკვნის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდით 36.10.33.389, დამკვეთის მიერ მითითებული ჭაბურღილის სავარაუდო განთავსების აღგილის მიხედვით.

დამკვეთის მიერ მითითებული ჭაბურღილის სავარაუდო განთავსების კოორდინატებია $X=346334.26$, $Y=4657016.41$, $Z=474.45$, ჩაღრმავებით მიწის ზედაპირიდან $H=102\text{a}$.

ჭაბურღილი ეწყობა პოლიეთილენის $d=125\text{mm}$ საცავი მილებით და მასზე კეთდება ფილტრები წყალგამოვლინების პორიზონტების შესაბამისად, პერფორაციის გზით 288 სიგანის და 100მმ სიგრძის ჭვრეტების სახით, რომელთა შორის დაცილება 30მმ-ია. საცავი მილების და ფილტრების ჩაშვების შემდგომ მილგარეთა სიკრცეში მთელ სიმარლეზე იყრება 5-10მმ ფრაქციის გარეცხილი დორდი. ჭაბურღილს პლასტმასის საცავ მილს უკეთდება ლითონის გარსაცმი $d=159\text{mm}$ მილი მიწის სიღრმეში 3.00მ და მიწის ზემოთ აწეული 1.00მ-ზე სიმაღლეზე ლითონის ხუფით. ჭაბურღილს ბოლოში უკეთდება 10.00მ სიგრძის სალექარი. ბურღვის დამთავრების შემდგომ სანიტარული დაცვის მიზნით ჭაბურღილს უკეთდება ბეტონის სათავისი და დობე.

ჭაბურღილში ტუმბო იკიდება უქანგავი ბაგირით სავარაუდოდ 90.00მ სიმაღლეზე სალექარიდან 2.00მ დაცილებით და სრულად იფარება წყლით. ტუმბოს ზუსტი მარკა, სიმძლავრე, ჩაკიდების სიმაღლე, წყლის დებეტის და აწევის სიმაღლე საბოლოოდ დადგინდება მშენებელი ორგანიზაციის მიერ ჭაბურღილის პასტორტის შედგენის შემდგომ და თანხმდება დამკვეთთან. ტუმბო ირთვება მხოლოდ წყლის სამარაგო რეზერვუარის შესავსებად. ტუმბოს უყენდება მშრალი სკლის დაცვის ავტომატი სინქრონული მართვის კარადით.

ჭაბურღილიდან წყალი, სამარაგო რეზერვიარს მიეწოდება პოლიეთილენის $d=50\text{mm}$ მილით.

ჭაბურღილის სანიტარული დაცვის ტერიტორია იღობება, დაბეტონებულ ლითონის კვადრატული მილის ბოძებზე გაბმული მოთუთიებული მავთულბადით. სანიტარულ ტერიტორიაზე შესვლა ხდება კვადრატული მილებით დამზადებული კუტიკარით.

ტუმბოსათვის შერჩეულია ორმაგიზოლაციანი სპილენძის კაბელი კვეთით $3 \times 4 \text{მმ}^2$ რომელიც ეშვება წყალში ტუმბის დაძირვის დონემდე, ჭაბურღილის მილის ყელში გაკეთებული ხერელიდან.

ჭაბურღილის ბურღვის პროცესში სავარაუდოდ მოსალოდნელია შემდეგი კატეგორიების ქანების გადაკვეთა:

III-IV - 14გ

V - VI - 20გ

VII - 22გ

VIII - 46გ

მოსახმარებელი წყლის რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე დღე-დღამის განმავლობაში აღებულია 250ლ. უბნის ძირითადი და დროებითი ოჯახების რაოდენობა მაქსიმალური წყალმოხმარების დროს შეადგენს 28(ოცი) ოჯახს - 84(ოთხმოცდაოთხი) სულით. ამ მონაცემებით და გაუთვალისწინებელი წყალმომხმარებლების (20%) ჩათვლით მოლიანი დღედამური წყლის ხარჯი მაქსიმალური მოხმარების დროს იქნება $27.88\text{მ}^3/\text{დღ.} - 1.16\text{მ}^3/\text{სთ.} - 0.32\text{ლ}/\text{წმ.}$ მიღებული მონაცემების მიხედვით შევარჩიეთ ტუმბო ხარჯით $Q=1.80\text{მ}^3/\text{სთ}$ აწევის სიმაღლით $H=151.00\text{მ},$ სიმძლავრით $N=2.40\text{კვტ.}$ ტუმბოს ყველა მონაცემი საორიონტაციოა.

ჭაბურღილის ელ. მომარაგება განხორციელდება ენერგო-პრო ჯორჯიას მიერ, დადგენილი აბონენტის ქსელზე დაერთების ღირებულების ფარგლებში დამკვეთის მიერ გადახდილი შესაბამისი თანხის შემდგომ.

წყლის მიწოდება არსებულ რეზერვუარში ხდება სავარაუდო დებეტით $1.80\text{ლ}/\text{წმ.}$

რსებულ რეზერვუარში ეწყობა წყლის მიწოდების ჩამპეტი ტივტივა, რომელიც დაკავშირებულია ჭაბურღილის მართვის კარადასთან საინფორმაციო თვითმმადი $2 \times 10\text{მ}^2$ კვეთის კაბელით, განთავსებულს ლითონის ბოზებზე.

ვინაიდან პროექტით არ არის გათვალისწინებული საქლორატოროს მოწყობა ამიტომ რეზერვუარში გარკვეული პერიოდულობით უნდა ჩაიკიდოს ხოლმე ქლორიანი პარკი წყლის დეზინფექციისათვის.

წყლის მიწოდება მოსახლეობაზე არსებული რეზერვუარიდან განხორციელდება არსებული ქსელის მეშვეობით.

პიდროლოგიური პირობები და საინჟინრო გეოლოგია

საკვლევი უბანი მდებარეობს ს. იგორეთში ხასიათდება დაბალმთიანი, გორაკ-ბორცვიანი და ტალღოვანი რელიეფით, რომელიც დანაწევრებულია მდ. ბორიმელის და მისი შენაკადი დელების ერთზოული ხეობებით. რელიეფის ფორმებიდან ძირითადად გვხვდება დაბალმთიანი და გორაკ-ბორცვიანი რელიეფი.

პიდროგრაფიული თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება საქართველოს ბელტის ძირულის კრისტალური მასივის გრუნტისა და ნაპრალოვან-კარსტული წყლების რაიონს და ძირითად არტერიად ითვლება მდ. ბორიმელა თავისი შენაერთებით.

საკვლევ უბანში მიწისქვეშა გრუნტის წყლები ძირითადად დაკავშირებულია ქვიშაქვებთან და კირქვებთან. ამ წყლების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორმირებას განიცდის აქტიური ცირკულაციის ზონაში და ხელსაყრელი გეომორფოლოგიური პირობების შემთხვევაში გამოდიან ზედაპირზე წყაროების სახით, დანარჩენი ნაწილი კი იძირება ქანების დახრის მიხედვით შეფერხებული წყალცვლის ზონაში და წარმოქმნიან წნევიანი წყლების შრეებს, ვინაიდან ძირითადი ქანების ნაპრალიანობის ხარისხი სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვაა და კირქვები კი ზოგჯერ დაკარსტულია. აღნიშნული

წყლების დებეტი მერყეობს. ეს წყლები, ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით პიდოკარბონატულ-კალციუმიანია ზოგჯერ პიდოკარბონატულ-კალციუმიან-ნატრიუმიანია, ხასიათდება სუსტი მინერალიზაციით და კარგი სასმელი თვისებებით.

საკვლევი უბნის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ მესამეული და მეოთხეული ასაკის ნალექები.

მესამეული ასაკის ნალექები წარმოდგენილია შეკვეთი და ზედა მიოცენური, პალეოგენური და ცარცული ნალექებით.

ლითოლოგიურად აღნიშნული ნალექები წარმოდგენილია ქვიშაქვებით, ტუფოქვიშაქვებით, მერგელებით, კირქვებით და მერგელოვანი კირქვებით. ქვიშაქვები და კირქვები ძირითადად სქელ-შრეობრივი და მასიურია.

მეოთხეული ასაკის ნალექები წარმოდგენილია ალუვიური, დელივიური, ალუვიურ-დელივიური და დელივიურ-პროლუვიური წარმონაქმნებით.

ალუვიური ნალექები გავრცელებულია მდინარის ხეობებში, ჭალისა და ჭალისზედა ტერასებზე და წარმოდგენილია კენჭნარის კაჭარის ჩანართებით 10-20%, ქვიშისა და ქვიშნარის შემავსებლებით.

დელივიური ნალექები ლითოლოგიურად წარმოდგენილია სხვადასხვა პლასტიურობის თიხნარებით, ღორლის ჩანართებით 10-20%, სიმძლავრით 0.50-3.00მ-ის ფარდებში.

ალუვიურ-დელივიური ნალექებით ძირითადად ამოვსებულია ხევების ძირი და ლითოლოგიურად წარმოდგენილია მსხვილნატეხოვანი გრუნტებით ქვიშისა და ქვიშნარის შემავსებლით.

დელივიურ-პროლივიური გვხვდება დამრეცი ფერდობების ძირში და ლითოლოგიურად წარმოდგენილია ლოდნარ-ლორდნარით თიხნარის შემავსებლებით.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი უბანი წარმოადგენს სამხრეთ-დასავლეთისაკენ დახრილი ფერდის ნაწილს რომლის აბსოლუტური ნიშნულები მერყეობენ ჭაბურდილის განთავსების დონიდან არსებული რეზერვუარის დონემდე 460.00–480.00მ-ის დიაპაზონში.

პ.ნ. 01.05-08-ის თანახმად საკვლევი უბნის ძირითადი კლიმატური მახასიათებლები შემდეგია:

- წლის საშუალო ტემპერატურა – +13.2°C
- ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი – -22.0°C
- ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი – +40.0°C
- ნალექების რაოდენობა წელიწადში – 1366მმ
- ქარის უდიდესი სიჩქარე 20 წელიწადში ერთხელ – 21.0მ/წმ
- ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5 წელიწადში ერთხელ 0.38კპა, 15 წელიწადში ერთხელ – 0.48კპა
- ქარის გაბატონებული მიმართულება – აღმოსავლეთი
- თოვლის საფარის წონა – 0.68კპა
- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 38
- გრუნტის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე – 0.00სმ

მშენებლობის ორგანიზაცია

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ს. იგორეთში სასმელი წყლის ჭაბურდილისა და მართვის კარადის მოწყობის პროექტი შესრულებულია მოქმედი სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. დამკვეთისაგან საპროექტო დოკუმენტაციის მიღებისთანავე სამშენებლო ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი. მშენებლობა უნდა წარიმართოს ტექნოლოგიური თანმიმდევრობით

კალენდარული გრაფიკის მიხედვით ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ. დაუშეგებელია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დაწყება მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის გარეშე. დაუშეგებელია დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციის გადაწყვეტილებიდან გადახვევა დამკვეთთან შეთანხმების გარეშე. მშენებლობის პროცესში სავალდებულოა შედგეს ტიპიური ფორმების მიხედვით შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ტერიტორიის დაკვალვის აქტი
- სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი
- ტექნიკური უსაფრთხოების წესების შესახებ ინსტრუქტაჟის ჟურნალი
- ტექნიკური ზედამხედველობის ჟურნალი

სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დამთავრებისთანავე დროულად უნდა განთავისუფლდეს დროებითი შენობა ნაგებობებისაგან და დროებითი საინჟინრო ქსელებიდან (ელ. მომარაგება, წყალმომარაგება, კანალიზაცია და ა. შ.)

მშენებლობის ხანგრძლივობა

მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება მშენებლობის კალენდარული გეგმით და სხ და წ 1.04-03-85 „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“-ს მიხედვით, სამუშაოთა წარმოების სირთულისა და ადგილობრივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით და არ უნდა აღემატებოდეს 2(ორი) თვეს.

მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგითობა

ობიექტის მშენებლობის განხორციელების პროცესი შემდეგია:

- მოსამზადებელი სამუშაოები
- ჭაბურღილის და მართვის კარადის მოწყობა
- ჭაბურღილიდან რეზერვუარამდე ქსელის მოწყობა
- ქსელის ჩართვა

მშენებლობაზე ყველა დროებითი ელ. დანადგარების და ქსელის მოწყობა უნდა შესრულდეს მოქმედი ელექტროტექნიკური წესებისა და ნორმების, ასევე უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების დაცვით.

სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია მიწის სამუშაოები

მიწის სამუშაოების დაწყებამდე იმ ადგილებში, სადაც არსებობს მიწისქვეშა კომუნიკაციები ამ კომუნიკაციების მფლობელ ორგანიზაციებთან ერთად უნდა დამუშავდეს შრომის უსაფრთხოების პირობები და კომუნიკაციების არსებობის ადგილზე დაიდგას გამაფრთხილებელი ნიშნები წარწერებით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების ზონა უნდა შემოიფარგლოს და მოეწყოს დამის სასიგნალო განათება.

ბეტონის სამუშაოები

ბეტონის ჩასხმამდე უნდა შემოწმდეს ყალიბები თუ რამდენად სწორად და მდგრადად არიან ისინი მოწყობილი. ბეტონის ჩასხმამდე უნდა შემოწმდეს მისი მარკიანობა. ჩასხმის დროს უნდა გაუკეთდეს ვიბრირება, ჩასხმის შედეგად გამოწვეული ფორების ამოსავსებად. ბეტონის ჩასხმის მომენტში უნდა დამზადდეს კუბები რომ შემოწმდეს ბეტონის მარკიანობა შეესაბამება თუ არა საპროექტო მონაცემებს.

ყალიბის მოხსნა უნდა განხორციელდეს ბეტონის გამაგრების შემდგომ არა უადრეს 21 დღისა.

ელ. მეურნეობა

ობიექტის ელ. მომარაგება სასურველია განხოლციელდეს გენერატორის მეშვეობით ან მშენებარე ორგანიზაციის მიერ შეთანხმება გაფორმდეს შესაბამის ორგანიზაციასთან ელ. ენერგიის კერძო წყაროს აღების ადგილის თაობაზე. მუშაობის პერიოდში დაცული უნდა იქნეს ელ. მოწყობილობების მოხმარების წესები. წვიმიან ამინდში არ უნდა განხორციელდეს ელექტრო სამუშაოები, ხოლო გამოუვალ შემთხვევაში სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ელ. ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ. ელ. სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების დროს უნდა განხორციელდეს გაუთვალისწინებელი ჩართვის ან გამორთვის თავიდან აცილების დონისძიებები.

სამედიცინო მედპუნქტი

მშენებელი ორგანიზაცია ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე პქონდეს პირველადი სამედიცინო აღჭურვილობა (მარლა, ბამბა, იოდი და სხვა)

მუშა პერსონალის განთავსება

რადგან პროექტი არ არის მაშტაბური მშენებელ ორგანიზაციას შეუძლია მუშა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი განათავსოს ადგილობრივ მოსახლეობაში.

უსაფრთხოების ტექნიკა და შრომის დაცვა

ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმების სრული დაცვით: СНиП III-4-80 „ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმები მშენებლობაში“ შესაბამისად. მუშებსა და ინჟინერ ტექნიკურ პერსონალს სამშენებლო მოედანზე უნდა ეხუროთ ჩაფხუტი და სპეციალური სამუშაოები უნდა სრულდებოდეს სათანადო არჭურვილობის გამოყენებით. სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაო ადგილზე მომუშავე პერსონალმა უნდა გაიაროს საწყისი ინსტრუქტაჟი ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე, ხანძარსააწინააღმდეგო და საწარმოო სანიტარიაზე.

გარემოს დაცვის დონისძიებები

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების პერიოდში უნდა სრულდებოდეს გარემოს დაცვის დონისძიებები СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.07.01-85 მოთხოვნათა შესაბამისად. სამშენებლო ორგანიზაციამ ყურადღება უნდა მიაქციოს სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების საწვავ-საპოხი მასალების გამოყენებას, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი გარემოს დაბინძურების რისკი, ხოლო დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყონ დაბინძურებული ადგილის ლოკალიზაცია. გამოუსადეგარი კრუნტის მოხსნა და გატანა უნდა განხორციელდეს გარემოს დაცვის სამსახურის მიერ მითითებულ ადგილზე, უსაფრთხოების წესებისა და მოთხოვნების სრული დაცვით. ყველა სამშენებლო მასალას უნდა პქონდეს შესაბამისობის სერთიფიკატი. ინერტული მასალების შემოტანა უნდა განხორციელდეს ლიცენზირებული კარიერიდან. მცენარეების მოჭრის აუცილებლობის შემთხვევაში ნებართვა უნდა გაიცეს გარემოსდაცვის ეროვნული სააგენტოდან.

მშენებლობისათვის საჭირო მანქანა მექანიზმები

- მშენებლობისათვის საჭიროა შემდეგი მანქანა მექანიზმები:
- სპეციალური მანქანა საბურღი დანადგარით
 - ტუმბო-ერლიფტი ჭაბურღილის ამოსარეცხი
 - ელ. შედეგების დიზელ-გენერატორი
 - ავტომანქანა თვითმცლელი
 - ექსკავატორი
 - ამწე საავტომობილო სელაზე
 - წყლისაზიდი ავტომანქანა
 - ბეტონმრევი მიქსერი

ინდ. მეწარმე „ავთანდილ მესხი“ 1-215 ა. მესხი



სამუშაო გეგმა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	პანზომილება	რაოდენობა	უენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ჰაბურლილის როტორული გაბურლება თიბის სნარისა და წყლის გამოყენებით პირდაპირი გამორკებით III-IV კატეგორიის გრუნტში $d=171\text{mm}$ სატეხით		100 \varnothing	0.1400
2	ჰაბურლილის როტორული გაბურლება თიბის სნარითა და წყლის გამოყენებით პირდაპირი გამორკებით V-VI კატეგორიის გრუნტში $d=171\text{mm}$ სატეხით		100 \varnothing	0.2000
3	ჰაბურლილის როტორული გაბურლება თიბის სნარითა და წყლის გამოყენებით პირდაპირი გამორკებით VII კატეგორიის გრუნტში $d=171\text{mm}$ სატეხით		100 \varnothing	0.2200
4	ჰაბურლილის როტორული გაბურლება თიბის სნარითა და წყლის გამოყენებით პირდაპირი გამორკებით VIII კატეგორიის გრუნტში $d=171\text{mm}$ სატეხით		100 \varnothing	0.4600
5	პლაიოთოლენის $d=125\times68\text{mm}$ PE-100 SDR 21; PN8 მოლების დამზადება და ჩაშემა ჰაბურლილ შიგათ შორის ჟღვირორებული ფილტებით		10 \varnothing	9.300
6	სალექარის მოწყობა ჰაბურლილ ში პლაიოთოლენის $d=125\times68\text{mm}$ PE-100 SDR 21; PN8 მილებით		10 \varnothing	1.000
7	ლიონის $d=159\times4.5\text{mm}$ საცავი მილის მოწყობა ჰაბურლილ ში უკრცლოვანი ლიონის ხუფით		10 \varnothing	0.400
8	გარეცხილი დეზინფიცირებული 5-10მმ ფრაქციის ღორდის ჩაყრა შიგრცეში		10 \varnothing^3	0.1680
9	ჰაბურლილიდან წყლის ამორტიზება ერთლულით		1დღე	2.000
10	გრუნტის დამზადება ხელით ჰაბურლილის ჰელლის სათავისის $1.00\times1.00\times0.20\text{m}$, ცირკულაციის სისტემის მოსაწყობად ორმოს $2.00\times2.00\times1.50\text{m}$ და მართვის კარალის პოტის მოსაწყობად		100 \varnothing^3	0.0620
11	გრუნტის ჟესუსაყრა თრმოში		100 \varnothing^3	0.0600
12	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელის საზიდებული და გადატანა 30მ მანილზე პისტე ხელით გაუსულით		გ ²	0.2000
13	ღორდის 5-10მმ ვენის მოწყობა ჰაბურლილის ჰელის სათავისის ქვეშ $1.00\times1.00\times0.10\text{m}$		გ ³	0.1000
14	ჰაბურლილის ჰელის სათავისის დაბეჭინება 8-300 მარტის ბეტონით $1.00\times1.00\times0.20\text{m}$ დამონტაჟების ჰაბურლილის ტექნიკის (Q=1.80მ/სთ, H=151მ, N=2.40 კვტ) წელით სრულ დაფარვამდე $H=90.00\text{m}$ სიმაღლეზე, სადაც პლაიოთოლენის $d=50\times3.7\text{mm}$ მილთან, რომაგიზოლაციან საილენნის 3x40 \varnothing^2 წყალმტევში ჰლ. კაბჟღათან, ტემპოს სამაგრ უსაბუაც ფილაციის 4მმ ბაზირთან, საინფორმაციო და დამცველი მოწყობილებებთან ქრისად		100 \varnothing^3	0.0020
15	დანერეცხვების III კატეგორიის გრუნტი წეტილოვან სამინერალულებში ხელით სანიტარული ღორდის ბოტების მოსაწყობად მოწყობის ღორდის მოთავსებული გაფორმებადით უჯრის ზომით 50x50x2.5მმ ჰაბურლის 40x40x2.5მმ გადატვირთვის თაჭუაც უკლოვანი ლიონის ფირფიტი და ბოტების დაბუროვებით		100 \varnothing^3	0.010
16	მოწყობის ღორდის 5-10მმ ვენის გრუნტი წეტილოვან სამინერალული ღორდის ბოტების მოსაწყობად მოწყობის ღორდის მოთავსებული გაფორმებადით უჯრის ზომით 50x50x2.5მმ გადატვირთვის თაჭუაც უკლოვანი ლიონის ფირფიტი და ბოტების დაბუროვებით		გ ³	0.080
17	მოწყობის ღორდის 5-10მმ ვენის გრუნტი წეტილოვან სამინერალულებში სისქით 10სმ		100 \varnothing	0.073
18	მოწყობის ღორდის მოთავსებული გაფორმებადით უჯრის ზომით 50x50x2.5მმ გადატვირთვის თაჭუაც უკლოვანი ლიონის ფირფიტი და ბოტების დაბუროვებით			

სტაციონი მუნიციპალიტეტის და სტაციონი სტაციონი სტაციონი		მდგრადი	კუთხი	მდგრადი	კუთხი
21	სტაციონი მუნიციპალიტეტის ბეჭდის საზოგადო ერთეული სტაციონი სტაციონი სტაციონი სტაციონი	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
22	მასშტაბური III ქატეგორიის გრუნტის ხელის სტაციონი ინტენსივური სტაციონი სტაციონი სტაციონი სტაციონი სტაციონი	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013
23	გრუნტის დატემორიუმის ხელის საზოგადო ერთეულის 300 მანჩევრის მილიმეტრის გრუნტი	0.130	0.130	0.130	0.130
24	მოწყვის დიარეზის უქნა მართვის არაადის მიზანის საბორნ მქლევაში სისქით 10სმ	0.020	0.020	0.020	0.020
25	დამოწმუნებულ მართვის მარადის ლითონინის ბორი	1.00	1.00	1.00	1.00
26	დამსწორდეს მართვის მარადის ლითონინის ბორი წერტილოვან საძირ კველში მ-200 მარტინ ბეტონით	0.11	0.11	0.11	0.11
27	უედებრის მართვის კარადის ლითონინის ბორი ანტიკორიზოფილი ზეთოვანი სალტავით 2-ჯერ	0.03080	0.03080	0.03080	0.03080
28	დამზადეს III კატეგორიის გრუნტი თხრილში წეალსადენის მილის მოსაწყობად 14.30x0.27გ ²	0.0386	0.0386	0.0386	0.0386
29	გრუნტის უედებრის ხელით 14.30x0.14გ ²	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
30	გრუნტის დატემორიუმის ხელის საზოგადო და გრუნტის 300 მანჩევრის მილიმეტრის გრუნტი	1.860	1.860	1.860	1.860
31	მოწყვის ქვიშის უქნა წყალსადენი მილების ქვეშ 10სმ და მილს ზემოდან 20სმ	0.186	0.186	0.186	0.186
32	მოწყვის პოლიეთოლენის d=50x2.9მმ PE-100 SDR 17.6 PN9.5 სადაწნეო მილი ჰაბურლილინ რეზერვუარამდე და რეზერვუარიდან ასსტერულ ქსელამდე	0.02530	0.02530	0.02530	0.02530
33	მოწყვის რეზერვუარში უქნა და ჰაბურლილილ გამომატეური ნამკენი ტივტივია	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
34	მოწყვის რეზერვუარში მიწოდების აუტომატური ნამკენი ტივტივია	1.000	1.000	1.000	1.000
35	წყალსადენი მილის გარუსება	0.0253	0.0253	0.0253	0.0253
36	მოწყვის თვითმმართვითი 2x10მმ ² ორგაზიზოლაციის განედი ლითონის ბორზე მართვის კარადიდან სადაწნეო რეზერვუარში წყლის აუტომატურ ჩამკეტამდე	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800

ს. კუტის იკონით შე ახალიდების და ჩართვის პროცესის შესრულება

№	სამუშაოების დასახელება	გეგმა გრაფიკი								გეორგი
		მრიმის მაგის	მაც-სო	მაც-ლე	1	2	3	4	5	
1	ჭაბურდების, ტუმბოს და მართვის კარავის მოწყობა	645.03	20.16							
2	ჭაბურდების გელის და სანიტარული ლობის მოწყობა	31.14	1.49							
3	სანტინიკური და ქლ. სამინტავო სამუშაოები	28.05	0.88							

- შენიშვნა: 1. სამუშაოების შესრულება გათვლილია 4 ქაციან პრიგადაზე
 2. მანქანის ვადების შემცირებისათვის აუცილებელია ქომპლექსური პრიგადების გამოყენება
 3. სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად შეადგენს 22 კალენდარულ დღეს

ს. კოჩის უზრუნველის ასტურლობის და ჩართული ქართული მოწყობის

№	სამუშაოების დახახულება	შირიმატებელის		მშენებელი	მფირა
		აგრძა.	პრცენტ		
1	ჰაბურლილის, ტუბოს და მართვის კარავის მოწყობა	645.03	20.16		
2	ჰაბურლილის ჭელის და სანიტარული ლიბის მოწყობა	31 14	1.49		
3	სანტექნიკური და ელ. სამონტაჟო სამუშაოები	28.05	0.88		

- შენიშვნა: 1. სამუშაოების შესრულება გათვლილია 4 კაციან პრიზადაზე
 2. მშენებლობის ვადების შემცირებისათვის აუცილებელია კომპლუსური პრიზადების გამოყენება
 3. სამუშაოების სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად შეადგინ 22 კალენდარულ დღეს

გეოფიზიკური დასკვნა 08.10..2021



სოფ. იგირეთი.

აუთომატიკური დასკვნა გაკეთდა ვერტიკალური ელექტრული ხმის (VES) მეთოდით
შედეგების დამუშავების საფუძველზე.



აუთომატიკური და მიწისქვეშა მიწისქვეშა წყლების საზადოების დადგენა.
აუთომატიკური მარტივი.

კუნძულისთვის შეირჩა მომზმარებლის მიერ მითითებული ადგილი. ვერტიკალური
კუნძული უდერადობა განხორციელდა ამ სფეროში. კვლევისთვის შეირჩა 15 პუნქტი,
სადაც ჩატარდა გაზომვა.

საზოგადო უტარშე განხორციელდა ლითოლოგიური რუკების შედგენა გეგმაში და სიღრმეში
ჩადას მარტივი ფარგლები ან გახლებილი და კარსტული ქანების გამოყოფით, მიწის,
კუნძულის და გახლებილი მიწისქვეშა წყლების შესწავლით, გეოფილტრაციისა და
ჰიდროგეოლიური პირობების შეფასებით.



აუთომატიკური მონაკვეთი არის 14 მეტრი სიგანე და 150 მეტრი სიღრმე



პირენეიური განსხვავებების, წინააღმდეგობის, ინდიკატორების ფერის, მონაკვეთითი ანალიზის შედეგების საფუძველზე, საუკეთესო საბურღი წერტილი 7, 7 ბურღვის სიღრმე არის 92 მეტრი.

დასკვნა: ამ ადგილზე საუკეთესო წერტილი 7 სიღრმე 92 მეტრზე წყლის გადმო აღმართობა დადგითია. ამ ტერიტორიაზე არის როგორც ვერტიკალური ასევე ჰირიზონტალური მცირე ზომის ბზარები დაკავება შესაძლოა ჩაჭრის მქონე მოწყობილობა არ აჩვენებს წყლის რაოდენობასა და ხარისხს

08.10.2021 წ.



ხელმოწერა
08.10.2021 წ. 0/0 კ.სა

