Appendix K
ГОСТ Р 21.1101-2013

მასალათა სპეციფიკაცია, სამუშაოთ ჩამონათალი

ФОРМА-7

კომენტარი:
ეს სპეციფიკაცია არ შეიცავს ყველა საჭირო მასალას და სამუშაოს. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული კონტრაქტორის მიერ სამუშაოს შესრულების შესაფასებელი დოკუმენტების მომზადებისას.

პოზ.	სიმბოლო	აღწერა	განზ.	რაოდ,	ჯერ.	სულ
		საკანალიზაციო მილის მონტაჟი				
1		გოფრირებული მილი, SN8, DN160	მ	32	1	32
		კანალიზაციის ჭის სამონტაჟო სამუშაოები D = 1000 მმ				
1		საკანალიზაციო ჭის საძირკველი 1500x1500x180	ც	3	1	3
2		კანალიზაციის ჭის რგოლი, D = 1000 მმ. H = 500 მმ	ც	1	1	1
3		კანალიზაციის ჭის რგოლი, D = 1000 მმ. H = 1000 მმ	ც	4	1	4
4		კანალიზაციის ჭის კონუსის საფარის ნაწილი, D1 = 1000 მმ, D2 = 700 მმ	ც	3	1	3
5		კანალიზაციის ჭის ხუფი, 700 MF	ც	3	1	3
		მიწის სამუშაოები კანალიზაციის სისტემის მოსაწყობად	**მ³**	**72**		
1		გრუნტის ამოღების სამუშაოები	მ³	**72**	1	**72**
2		ქვიშა Kcom = 0,95 ფენა	მ³	9,6	1	9,6
3		ქვიშა Kcom = 0,95 ფენა	მ³	4,8	1	4,8
4		ხრეშის ფენა 4-22 მმ	მ³	4,8	1	4,8
5		ჩასაყრელი გრუნტის მოცულობა, ჩაიყაროს მდინარის ბალასტი.	მ³	52,8	1	52,8
6		გასატანი გრუნტის მოცულობა	მ³	21,12	1	21,12
		წვიმის წყლის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები				
		წვიმის წყლის მილების სამონტაჟო სამუშაოები				
1		გოფრირებული მილი,PVC, DN160	მ	72	1	72
2		გოფრირებული მილი, SN8, DN250	მ	214	1	214
		წვიმის წყლის ჭის სამონტაჟო სამუშაოები D = 1000 მმ				
1		წვიმის წყლი ჭის საძირკველი 1500x1500x180	ც	8	1	8
2		წვიმის წყლი ჭის რგოლი, D = 1000 მმ. H = 500 მმ	ც	2	1	2
3		წვიმის წყლი ჭის რგოლი, D = 1000 მმ. H = 1000 მმ	ც	9	1	9

4		წვიმის წყლის ჭის გადახურვა 1180x1180x150	ც	8	1	8
5		წვიმის წყლის ჭის ხუფი, D=700 მმ. H=150 მმ	ც	8	1	8
		წვიმის წყლის გვერდმიმღები ჭები და მილები				
2		ოთხკუთხედი თავსახურით	ც	16	1	16
3		გოფრირებული მილი, SN8, DN200	მ	80	1	80
		მიწის სამუშაოები წვიმის წყლის სისტემის მოსაწყობად	**მ³**	**482**		
1		გრუნტის ამოღების სამუშაოები	მ³	**482**	1	**482**
2		ქვიშა Kcom = 0,95 ფენა	მ³	64	1	64
3		ქვიშა Kcom = 0,95 ფენა	მ³	32	1	32
4		ხრეშის ფენა 4-22 მმ	მ³	32	1	32
5		ჩასაყრელი გრუნტის მოცულობა, ჩაიყაროს მდინარის ბალასტი.	მ³	354	1	354
6		გასატანი გრუნტის მოცულობა	მ³	141	1	141