Техническое задание на трансформатор наземной подстанции для месторождения "Сакдриси"

Наименование	Значения
Номинальная мощность, кВа	1000
Напряжение первичной обмотки, Кв	10
Напряжение вторичной обмотки, Кв	0,4
Потеря холостого хода, Вт	900-1000
Потеря короткого замыкания, Вт	7000-8000
Напряжение короткого замыкания, %	4,5-5,5
Ток холостого хода, %	1,1-1,5
Схема групп соединения обмотки	Y/Yн-0
Масса, Кг	Д/Yн-0