RMG - 030.00.00.

გენგეგმა

ტროტუარის განივი ჭრილი.



სამუშაოების მოცულობები:

- გრუნტის მოჭრა 300მმ სიღრმემდე – 398მ3,
- ბორდიურის საძირკვლის მოწუობა 300მარკის ბეტონით – 6მ3,
- 150X300მმ კვეთის ბეტონის ბოდიურის მოწყობა – 109გმ,
- 100მმ სისქის ხრეშის ფენის მოწყობა და დატკეპნა – 1327მ2/1323მ3,
- ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა – 1327მ2.

					RMG - 030.00.00.		
Изм	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	გამამდიდრებელი ფაბრიკის საწარმოო მოედანი. გზის ასფალტობეტონის საფარის და ტროტუარის მოწყობა.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		ა.კუსიანი					
Пров.		ს.მოსეშვილი				Лист 1	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.						**RMG Copper**	
Утв.		ა.ჯაყელი					

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ф2.104-1.

Формат А3