



УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
Е. Утеубаев
«___» _____ 2024г.

Техническое задание
на закуп работ и услуг
№ _____ от «___» _____ 2025г.

Разработка рабочего проекта на две части ремонта причала №7

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: Разработка рабочего проекта по ремонту причала №7.

Особые условия строительства:

Сейсмичность участка – 8 баллов.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

1. Паспортная документация причала №7.
2. Отчеты по инженерному обследованию причала №7.

Требования к Подрядчику:

1. Разработать и предоставить проект, состоящий из двух частей с целью выполнения работ по отдельности:

- 1.1. Надводные работы - верхнее строение причала (ремонт подкрановых путей);
- 1.2. Подводные работы – проект без подкранового пути.
2. Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала инженер-гидротехник, инженер-строитель, геодезист);
3. Предоставить подтверждающий документ опыта на проведения работ по разработке рабочего проекта ремонта морских причалов не менее 2х лет (акты о выполненных работ и счёт фактуры);
4. В работе руководствоваться РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий».
5. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спец.обувь, каска, светоотражающий жилет и т.п.);
6. Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на территории БМП;
7. В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после письменного согласования с заказчиком.

Результаты работы:

1. Результаты работы должны быть предоставлены заказчику на бумажном носителе на русском и грузинском языках и в электронном виде.

Перечень и содержание работ:

1. Разработать рабочий проект ремонта причала:
 - а) пояснительная записка;
 - б) рабочие чертежи;
 - в) сметная документация;
2. При проектировании учитывать, что работы по ремонту должны выполняться без вывода сооружения из эксплуатации.
3. Проект должен соответствовать нормам и требованиям, предусмотренным законодательством Грузии.

Срок выполнения работ:



1. Надводные работы – верхнее строение причала (ремонт подкрановых путей) – **15 календарных дней**;
2. Подводные и надводные работы – проект без подкрановых путей - **45 календарных дней**.

Составила:

Инженер по тех. документации ОГиИС

Ц. Цинцадзе

Проверил:

Ст. инженер-гидротехник ОГиИС

А.Сургуладзе

Согласовано:

Начальник ОГиИС

Г.Шакаришвили