

სოფ. ურბნისი სოკარის ბენზინგასამართი სადგურის, კერძოდ სავაჭრო
ცენტრის სახურავზე ჩასატარებელი ჰიდროსაიზოლაციო სარემონტო
სამუშაოების ჩამონათვალი

1. ბეტოპანელის სახურავის დამუშავება პოლიურეთანის გრუნტით 2780 მ2
2. სახურავის განაპირა ჰორიზონტალურ ზედაპირებზე ალუმინის კუთხოვანის მონტაჟი 5X5 სმ-იანი; მისი დამაგრება უნდა მოხდეს პოლიურეთანის ჰერმეტიული მასალით PU.
3. ბეტონის პანელების გადაბმის ადგილები, სადაც გამოვლენილი იქნება დაზიანებები ან ნაპრალები, რომელიც უნდა შეივსოს პოლიურეთანის PU ჰერმეტიული მასალით.
4. ბეტონის პანელური სახურავი უნდა დამუშავდეს პოლიურეთანის PU ჰიდროსაიზოლაციო ელასტიური, ულტრაიისფერი სხივებისადმი მედეგი მასალით, ორი პირი (1 კვ.მ-ზე 1.2-1.5 კგ. 2780 მ2).