Техническое задание
поставка материалов по монтажу электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт, для центральной нефтеловушки, взамен насоса №186

Цех приёма и перевалки тёмных нефтепродуктов (основная территория).
Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: Поставка материалов

Батуми 2017

Техническое задание
поставка материалов по монтажу электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт, для центральной нефтеловушки, взамен насоса №186

Поставщик предоставляет коммерческое предложение по поставке материалов (см. таблицу 1) для монтажа электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт на основании ведомостей, сформированных на данный объем материалов, исходя из собственных расчетов.

Перечень материалов по монтажу электрической части насоса SDS250-450 с эл. двигателем мощностью 315кВт, для центральной нефтеловушки, взамен насоса №186

Марка, модель и другие параметры ниже перечисленных материалов даётся образцовом (показательном) варианте. Поставщик может предложит аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с заказчиком.

Таблица 1

1.	Потенциометр марки GHG411, с коробкой во взрывозащищенном исполнении, марки PTB 00 ATEX 3117, в количестве 1ед.
2.	Кабель ВВбШв1 3х150+70мм2, длиной 110 пм.
3.	Кабель экранированный 3х1,5мм2, длиной 45 пм.
4.	Кабель КВВбШв1 7х2,5мм2 длиной 45 пм.
5.	Металлорукав ¾» с пластиковой оболочкой , длиной 45п/м
6.	Автоматический выключатель 3х800А, с регулировкой тока диапазоном 0,63-1 1шт
7.	Автоматический выключатель С16А 1шт
8.	Контактор 800А 1шт
9.	Песочный предохранитель с фарфоровым патроном 800А 3шт.
10.	Канал шкафа 40х60мм 4пм
11.	Шина медная 40х3мм 6 пм

12. Наконечники кабеля Safak150 мм2 36 шт.
13. Наконечники кабеля Safak 70 мм2 16шт.
14. Оргстекло 5мм 1м2
15. Термоизоляция 40мм 1пм
16. Термоизоляция 30мм 1пм
17. Взрывозащищенная кнопка управления старт/стоп 1шт
18. Трансформатор тока 800/5А 1шт
19. Взрывозащищенная коробка для амперметра 1шт
20. Взрывозащищенный кабельный ввод ¾» 2шт
21. Амперметр 800/5 2шт
22. Песок строительный 2м3
23. Кирпич красный 200 шт

Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.
Сроки поставки: 30 календарных дней.
Условия оплаты: по факту поставки.

Примечание: Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия