

ვამტკიცებ:

«RMG Group»-ის წარმოების დირექტორი

ს.ე.ბერეზიკოვი

« 05 » 2026 წ.

ტექნიკური დავალება ფილტრაციის განყოფილებაში (სსგ) ორი DALGAKIRAN IMPETUS250 კომპრესორის დასამონტაჟებლად, არსებული კომპრესორული ოთახის გაფართოებისა და რემონტის სამუშაოების ჩასატარებლად.

№ п/п	ძირითადი მონაცემებისა და მოთხოვნების ჩამონათვალი	
1	შემკვეთი	RMG «Copper»
1.1	საწარმოს მახასიათებლები	RMG Copper არის სპილენძის მადნის მოპოვებისა და გამდიდრების კომპანია.
1.2	საწარმოს მუშაობის რეჟიმი	საწარმო მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, უწყვეტად.
2	დაწესებულების დასახელება	სპილენძის გადამამუშავებელი ქარხანა „მადნეული“
3	სამუშაოების დაწყების და დასრულების დრო.	სამუშაოს შესასრულებლად დაშვების დღიდან 10 სამუშაო დღე.
4	სამუშაოს შესრულების დრო და ადგილი.	<p>სამუშაო ხორციელდება დამკვეთის ადგილზე, გადამამუშავებელი ქარხნის (სსგ) ფილტრაციის განყოფილებაში.</p> <p>სამუშაო ხორციელდება კონტრაქტორის რესურსებითა და აღჭურვილობით, დამკვეთის წარმომადგენელთან ერთად შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის (ტექნიკური დავალების დანართი 1) შესაბამისად, მათ შორის:</p> <p>4.1. შენობის კოსმეტიკური რემონტი დემონტაჟისა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მათ შორის:</p> <p>4.1. შენობის კოსმეტიკური რემონტი დემონტაჟისა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მათ შორის:</p> <p>4.1.2 განათების რემონტი. განათების მოწყობილობების და ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი.</p> <p>4.2.2 ბეტონის იატაკის აღდგენა (გასწორება). მტვრისგან დამცავი ნაერთით დაფარვა.</p> <p>4.2.3 კედლის მოპირკეთების რემონტი, კედლებისა და ჭერის წყალზე დამზადებული საღებავით შეღებვა.</p> <p>4.2 სენდვიჩ-პანელის კედლის გადატანა.</p> <p>4.3 ბარაზნისა და ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი.</p> <p>4.4 აგურის ტიხრების დემონტაჟი.</p> <p>4.5 საბოლოო გაწმენდა, სამშენებლო და სხვა ნარჩენების მოცილება სამუშაოების დასრულების შემდეგ.</p>
5	სამუშაოს შესრულების მოთხოვნები	5.1. სამუშაო შესრულდება კონტრაქტორის მასალების გამოყენებით.

	<p>5.2. მასალებს უნდა დაერთოს მათი ხარისხისა და სამომხმარებლო თვისებების დამადასტურებელი დოკუმენტები. მასალების ღირებულება უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.</p> <p>5.3. კონტრაქტორი ვალდებულია დანიშნოს პასუხისმგებელი წარმომადგენელი სამუშაოს მთელი პერიოდის განმავლობაში და მიაწოდოს დამკვეთს შესაბამისი მინდობილობა.</p> <p>5.4. კონტრაქტორი ვალდებულია დაიცვას შრომის დაცვის, გარემოს დაცვის, სანიტარული რეგულაციების, სამრეწველო და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების მოთხოვნების, ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის შრომის დაცვის რეგულაციების, ობიექტში დადგენილი შინაგანი შრომის რეგულაციების და კონტრაქტორების მუშაობის მარეგულირებელი რეგულაციების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობა.</p> <p>5.5. კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს საკმარისი რაოდენობის მომსახურე მცირე მასშტაბის მექანიზაციის აღჭურვილობა, ხელის ხელსაწყოები, ამწევი მოწყობილობები და ა.შ.</p> <p>5.6. კონტრაქტორი უზრუნველყოფს სამუშაოსთვის სახარჯი მასალების (აალებადი აირები, საწმენდი ტილოები, შესაფუთი მასალები, ხელთათმანები და ა.შ.) მიწოდებას;</p> <p>5.7. კონტრაქტორი უზრუნველყოფს ამწევ აღჭურვილობას სამუშაოების შესასრულებლად და სამუშაო ზონის გარეთ აღჭურვილობის ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვისთვის.</p> <p>5.8. სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ნარჩენები უნდა დახარისხდეს ტიპის მიხედვით და შეგროვდეს კონტრაქტორის მიერ კონტრაქტორის კონტეინერებში (თბოიზოლაციის მასალები, ბეტონი, პოლიეთილენი, ხის ნარჩენები, კონტრაქტორის სახარჯი და შესაფუთი მასალები) და დამკვეთის კონტეინერებში (ჯართი) და გადაიტანოს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილებში სამრეწველო ობიექტის ფარგლებში. დროებითი ღობისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისთვის განკუთვნილი მასალა კონტრაქტორმა უნდა გაიტანოს ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოების დასრულების შემდეგ.</p> <p>5.9. კონტრაქტორს შეუძლია დაიქირაოს სუბკონტრაქტორი გარკვეული ტიპის სამუშაოებისთვის მხოლოდ დამკვეთის წერილობითი ნებართვით. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია სუბკონტრაქტორის ქმედებებზე, თითქოს ისინი მისი იყოს.</p> <p>5.10. ობიექტის დამკვეთისათვის გადაცემამდე,</p>
--	--

		<p>კონტრაქტორი პასუხისმგებელია მისი შემთხვევითი განადგურებისა და დაზიანების რისკზე, გარდა დაუძლეველი ძალის შემთხვევებისა.</p> <p>5.11. ამ სპეციფიკაციის მიზნებისათვის, დამატებითი სამუშაოები გულისხმობს სამუშაოს შესრულებას, რომელიც შესრულდა დაგეგმილი სამუშაოების მოცულობის მნიშვნელოვანი ცვლილებების გამო.</p> <p>5.12. დამატებითი სამუშაოები ხორციელდება მხოლოდ ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმების დადების შემდეგ.</p>
6	სამუშაოების კონტროლისა და მიღების პროცედურა	<p>6.1. სამუშაო ზედამხედველობას ახორციელებენ მომხმარებლის წარმომადგენლები და/ან ადგილზე ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირი. კონტროლდება შემდეგი: სამუშაოს დასრულების ვადები, სამუშაოს ხარისხი, გამოყენებული მასალების ხარისხი, სამუშაო მოცულობები, სამუშაოს ტექნოლოგია და ნომენკლატურა, შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა, გარემოს დაცვა, სამრეწველო და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება, ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რეგულაციები, აღჭურვილობის, კონსტრუქციებისა და მოწყობილობების უსაფრთხოება და სამუშაო სიის მიხედვით სამუშაოების ჩატარებისა და შესრულების წესი.</p> <p>6.2. თუ სამუშაო პროცედურები ან შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები დაირღვა, ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მითითებით სამუშაოები შეჩერდება და ხარვეზების გამოსასწორებლად ვადა დაწესდება. ეს ინსტრუქციები სავალდებულოა და ისინი უპირობოდ უნდა შესრულდეს.</p> <p>6.3. კონტრაქტორი წინასწარ (მინიმუმ ერთი დღით ადრე) აცნობებს კლიენტს ფარული სამუშაოების მიღების მზადყოფნის შესახებ. ფარული სამუშაოების მიღება განხორციელდება კლიენტის თანდასწრებით, მათი მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი წარდგენილი ფარული სამუშაოების ანგარიშების საფუძველზე, თანდართული ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაციით. კონტრაქტორი განაახლებს სამუშაოებს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კლიენტი მიიღებს ფარულ სამუშაოებს (და გამოსასწორებს გამოვლენილ ხარვეზებს).</p> <p>6.4. შესრულებული სამუშაოს მიღება ხორციელდება მომხმარებლისთვის წარდგენილი დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე.</p> <p>6.5. სამუშაოს მიღება ხორციელდება მხოლოდ მე-8 პუნქტის შესაბამისად, დოკუმენტაციის სრული პაკეტის წარდგენის</p>

		შემდეგ.
7	შრომის და უსაფრთხოების რეჟიმის მოთხოვნები	მომხმარებლის საწარმოში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად
8	აღმასრულებელი დოკუმენტაციის შემადგენლობა	<p>სამუშაოს დასრულების შემდეგ, დამკვეთი იღებს ყველა აღმასრულებელ დოკუმენტაციას, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"> - შესრულებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას; - ფარული სამუშაო შესრულების აქტებს დამადასტურებელი ფოტოებითა და ვიდეოებით; - ელექტროგაყვანილობის დიაგრამებსა და შეერთებებს; - დამკვეთის ტერიტორიაზე მასალების შეტანა-გამოტანის ინვოისებს გამშვები პუნქტის გავლით; - მასალებისა და აღჭურვილობის სერტიფიკატებს; - მიწოდებული მასალების ინვოისებს, რომლებიც ადასტურებენ მათ ღირებულებას; - სამუშაოს წარმოების ჟურნალს; - შესრულებული სამუშაოების აქტებს; - სხვა აქტებსა და ოქმებს, რომლებიც დადგენილია რეგულაციებითა და წესებით.
9	მოთხოვნები შესრულებული სამუშაოს ხარისხისთვის	<p>კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაოს სრული დასრულება მოქმედი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისად. სამუშაოს შესასრულებლად, კონტრაქტორს უნდა ჰყავდეს სრულად დაკომპლექტებული სამუშაო ძალა და უნდა ჰქონდეს აღჭურვილობა, მანქანა-დანადგარები, მოწყობილობები და აპარატურა (საკუთრებაში არსებული ან იჯარით აღებული) კარგ მდგომარეობაში და სხვა ობიექტებზე დაუკავებელი სამუშაოების მთელი პერიოდის განმავლობაში. სამუშაოების შესრულებისას, კონტრაქტორი ვალდებულია დაიცვას შრომის და უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მოთხოვნები და უზრუნველყოს თავისი პერსონალი პირადი დამცავი აღჭურვილობით.</p>
10	კონტრაქტორის შერჩევა	კონტრაქტორის შესარჩევ კონკურსზე (ტენდერზე) დაყრდნობით
11	დამატებითი მოთხოვნები	<ol style="list-style-type: none"> 1. მსგავს სამუშაოებში მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება; 2. მუდმივი პერსონალი და პერსონალი, რომელსაც აქვს სამუშაოს შესასრულებლად შესაბამისი კვალიფიკაცია. 3. ამ ტიპის სამუშაოსთვის საცნობარო სიის ხელმისაწვდომობა; 4. საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების ხელმისაწვდომობა. 5. კონტრაქტორი უზრუნველყოფს თავის პერსონალს საცხოვრებელი და ტრანსპორტირებით მათი საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაო ადგილზე და უკან.

		6. კონტრაქტორი გამოიყენებს საკუთარ ხელსაწყოებს, აღჭურვილობას, მანქანა-დანადგარებს და აპარატურას.
12	დარღვევებისა და დეფექტების აღმოფხვრის პროცედურის მოთხოვნები	მიღებისას შეუსაბამოების აღმოჩენის შემთხვევაში, კონტრაქტორი ვალდებულია შეასწოროს შენიშვნები მომხმარებლის მიერ კონტრაქტორისთვის პრეტენზიის შეტანის დღიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.
13	დანართი 1	სამუშაოების შესრულების ოქმი
14	დანართი 2	შენობის ფოტო

სამუშაოების შესრულების ოქმი

სამუშაოს
დასახელება:

საფილტრაციო განყოფილებაში საკომპრესორო სადგურის
შენობის გაფართოებისა და რემონტისათვის
фильтрационного отделения ФСО (инв.№)

დანართი 1

№ п/п	სამუშაოების დასახელება და ხარჯები	განზომილებ ის ერთეული	რაოდენობა	შენიშვნა
1		მ		
2		ც		
3		მ		
4		მ		
5		ც		
6		მ		
7		ც		
8		ც		
9		ც. / ტ.		
10		ტ		
11		მ		
12		მ3		
13		ტ		
14		კომპ.		

შემუშავებულია:

გადამამუშავებელი ქარხნის მთავარი მექანიკოსი

დამტკიცებულია:

გადამამუშავებელი ქარხნის უფროსი

გადამამუშავებელი ქარხნის მთავარი ინჟინერი

ა. ტაშჩევი

კ. კეკელიძე

მ. ბერიძე