

ცოფის გადასასვლელ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე
სატვირთო თვითმცვლელი მანქანების სამრეცხაოს
მოწყობა
M 1:500

(ბეტონირება 150 მ²)

არსებული მიწისქვეშა არხი

საოპერატორო

ტუმბო დანადგარების
ოთახი

წყლის ავზი

სალექარი

სალექარი

სანიაღვრე მილი

წყლის ავზი

წყლის მომარაგება არხიდან
(ლითონის მილი Ø-100 L-80მ)

მასალები:	(10 ბარი)
ლითონის მილი	Ø-100 L-80მ
ლითონის მილი	Ø-80 L-10მ
ლითონის მილი	Ø-150 L-40მ
მილტუჩი	Ø-80 8ც
მილტუჩი	Ø-100 8ც
მუხლი	Ø-80 8ც
ვენტილი	Ø-100 3ც
უკუსარქველი	Ø-100 1ც
ტუმბო 40/80	3ც