ახმეტის

ამბოლატორიული ცენტრის მიშენება

გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის პროექტის

განმარტებითი ბარათი

I. ობიექტის აღწერილობა

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. ახმეტაშიში.

კომპლექსი შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისგან:

- ძირითადი შენობა
  - ✓ პალატა
  - ✓ პოსტ ოპერაციის ოთახი
  - ✓ მიმღები

II. საპროექტო პარამეტრები

- თბილისის საანგარიშო ტემპერატურა

(სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-06)

- ✓ გარე ჰაერის ტემპერატურა ზამთარში -8 °C;
- ✓ გარე ჰაერის ტემპერატურა ზაფხულში +38 °C;
- ✓ შიდა ჰაერის ტემპერატურა ზამთარში +22°C;
- ✓ შიდა ჰაერის ტემპერატურა ზაფხულში +24°C.

1 გათბობა_გაგრილების სისტემა

1.1 გამათბობელი_გამაგრილებელი ხელსაწყოები

შენობის შიდა სათავსოების გათბობა-გაგრილებისთვის პროექტით გათვალისწინებულია კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერები. რომელზეც მითითებული არის სიმძლავრე შესაბამის ნახაზზე და გათვალისწინებული არის სპეციფიკაციაში.

1.2 მილგაყვანილობა

მილების დიამეტრები მოცემულია შესაბამის გეგმებზე და გათვალისწინებული არის სპეციფიკაციაში.

მილები უნდა იყოს სპილენძის.

მილები უნდა შეიფუთოს თბოსაზოლაციო კაუჩუკის ღრუბლით.

1.3 სავენტილაციო ცხაურები

სათანადო ვენტილაციისთვის სათავსოებში ჰაერის გაწოვა ხდება

სავენტილაციო დიფუზორების მეშვეობით, რომელთა ზომები მოცემულია პროექტში

დიფუზორების დიზაინი და ადგილმდებარეობა შეთანხმებულია დიზაინერთან

1.4 ჰაერსატარები

ჰაერსატარები დამზადდეს მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით, თუნუქის სისქე და ჰაერსატარის კვეთები მოცემულია შესაბამისი სართულის გეგმებზე.

ჰაერსატარების გადაბმა მოხდეს მილტუჩების საშუალებით, მილტუჩების გერმეტიზაცია უნდა მოხდეს რეზინის შუასადებით