



Утверждаю:

Главный инженер
ООО «Батумский нефтяной терминал»
Гоги Нарошвили

**Техническое задание
на демонтаж резервуаров №3 (РВК 4000 м³) и №40 (РВК 5000 м³)**

Заказчик: ООО «БНТ», г. Батуми, Грузия



Общие положения

Подрядчик предоставляет коммерческое предложение по демонтажу резервуаров **№3 (РВК 4000 м³)** и **№40 (РВК 5000 м³)** ООО «БНТ» на основании ведомостей, сформированных на данный объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов.

Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на выполнения демонтажных работ. Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ).

Общие указания по выполняемым работам

Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, своим оборудованием, техникой и инструментами, гарантируя их надлежащее качество.

Требования к методам производства и качеству демонтажных работ

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ПУЭ, ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.
2. Используемое оборудование должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
3. При исполнении условий договора **Подрядчик** должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 (Организация строительного производства).
5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки **Заказчиком**, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с **Заказчиком**.

Требования к Подрядчику

1. Все работы по выполнению демонтажных работ должны выполняться организациями имеющие соответствующий опыт работ на опасных объектах (при этом требуется подтвердить нижеуказанное соответствующими документами):
 - Опыт выполнения подрядных работ не менее 5 (пяти) лет;
 - Опыт реализации минимум 2 (двух) проектов аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению, типу;
 - Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы не менее 5 (Пять) лет и опытом руководства реализацией минимум 2 (двух) проектов аналогичных по объему, назначению, типу;
 - Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).
2. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
3. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ.
4. По завершении работ **Подрядчик** предоставляет заказчику фотоматериалы в цифровом формате с маркировкой даты, описывающие ведение работ до начала работ, в процессе работ и после завершения работ.



5. С целью обеспечения необходимых мероприятий по охране окружающей среды, охране труда, здравоохранению и промышленной безопасности при производстве, подрядной организации дополнительно руководствоваться документом №ЕЗ – 10 30 – 013 «Методические указания по мониторингу подрядчиков и поставщиков в сферах охраны окружающей среды, охраны труда, здравоохранения и промышленной безопасности».

Сроки

Срок выполнения работ: определяется контрактом.

Результаты работы

Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов скрытых работ.

Требования к составу документации

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.

Состав и содержание работ

Подрядчик обязан предоставить Проект Производства Работ (ППР) включая календарный график ведения работ.

При демонтаже резервуаров **№3 (РВК - 4000 м³)** и **№40 (РВК - 5000 м³)** нужно соблюсти технические требования заказчика что выражается в следующем:

- Зачистит резервуары от нефтешлама для проведения огневых работ;
 - Резервуар №3 (РВК - 4000 м³) объем нефтешлама ≈ 22 м³;
 - Резервуар №40 (РВК - 5000 м³) объем нефтешлама ≈ 2,5 м³;
 - Указаны максимально-возможные объемы нефтешлама в резервуарах. Фактическое наличие нефтешлама будет определено в процессе проведения зачистных работ, после вскрытия резервуаров и откачки жидкой фазы.
 - Произвести вывоз и утилизацию нефтешлама.
- Произвести демонтаж резервуаров методом осадки;
- Произвести транспортирование, разгрузку и складирование металлоконструкций резервуаров в указанном заказчиком месте;
- Оформить Акт приемки металлоконструкций резервуара с приложением указывающий перечень элементов резервуарных конструкций, ед. измерения, количество, вес и т.д.
- Произвести планировку территории.

Примечание:

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия

Составил:

Начальник ПТО
Должность

/...../

Подпись

Н. Урушадзе
Имя, фамилия