



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству  
ООО «Батумский Морской Порт»  
Еркебулан Мейрембеков.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_г

**Техническое задание  
на закуп работ и услуг**  
№ 11 от «24» 10 2022г.

**а проведение работ по капитальному ремонту причала №11  
ООО «Батумский морской порт»**

**Заказчик:** ООО «Батумский морской порт»

**Характеристика работ:** проведение работ по капитальному ремонту причала №11 БМП

**Общие указания по выполняемым работам**

Работы проводить в соответствии с проектом и с соблюдением всех нормативных требований и применением необходимых механизмов и оборудования.

**Требования к Подрядчику**

1. Производство ремонтных работ - работы должны быть выполнены в соответствии с действующими руководящими документами - РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений» (пункт 1.4);
2. Предоставить подтверждающие документы по наличию оборудования (технические паспорта и подтверждающий документ об учете на балансе организации данной техники) и в случае аренды техники предоставить договор аренды;
3. Предоставить историю компании, выполняющей работы (с опытом не менее пяти лет);
4. Предоставить квалификационные документы сотрудников, принимающих участие в выполнении работ (инженера-гидротехника с опытом работы не менее пяти лет, водолазов, сварщиков по электродуговой сварке и т. д.);
5. Предоставить технологию проведения работ;
6. Работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации.

**Сроки**

Окончание согласно контракта

**Результаты работы**

Проведение работ по капитальному ремонту причала №11 ООО «Батумский морской порт» согласно проектной документации.

**Требования к составу документации**

Своевременное предоставление исполнительной документации согласно нормативных требований, а также фото и видео материалов по всем видам работ.

**Исходные данные:**

1. Паспорт сооружения;
2. Инженерное обследование сооружения;
3. Проект ремонта причала №11.

Состав и содержание работ смотрите приложение 1.

**Составила:**

Инженер по тех. Документации ОГиИС

/...../

Ц. Цинцадзе

**Проверил:**

Инженер –гидротехник ОГиИС

/...../

А. Сургуладзе

**Согласовано:**

И.О.Начальника отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Абашидзе

Начальника ОГиИС БМП

/...../

Э. Варшанидзе



приложение 1

№ п/п	Перечень работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
<b>1.Свайное основание</b>			
1	Очистка железобетонных свай от обрастаний свая С1	м2	27,00
2	Вырубка бетона свай С1 без удаления арматуры	м3	1,35
3	Подготовка поверхности свай С1	м2	27,00
4	Установка несъемной металлической опалубки на С1	шт.	11,00
5	Нагнетание раствора на С1	т	0,80
	материалы:	м3	4,10
	бетон 25		
	MICROSILIKA ASTM	м3	4,10
	Пластификатор	кг	228,00
		л	14,24
<b>2. Ремонт бортовой балки</b>			
1	демонтаж старых отбойных устройств	шт.	25,00
2	очистка стены бортовой балки	м2	28,20
3	Выполнение узлов омоноличивания для крепления новых отбойных устройств	компл	3,00
	бетон В-25	м3	0,30
	арматура А-III	т	0,30
	закладные детали	т	0,02
	клей для бетона	кг	3,00
4	Навеска новых отбойных устройств	шт.	25,00
	отбойное устройства FENDER SXP600 I-1000mm	шт.	25,00
5	торкретирование бетоном стены бортовой балки	м2	28,20
	Материалы:		
	цементный раствор	м3	3,40
	MICROSILIKA ASTM	кг	226,60
	Пластификатор	л	17,60





6	Установка обрамляющего угольника размером 100X100X10 мм	п.м	15,00
	угольник 100X100X10 мм	п.м.	15,00

**Составила:**

Инженер по тех. Документации ОГиИС

/...../

Ц. Цинцадзе

**Проверил:**

Инженер –гидротехник ОГиИС

/...../

А. Сургуладзе

**Согласовано:**

И.О.Начальника отдела закупок и контрактов

/...../

Н. Абашидзе

Начальника ОГиИС БМП

/...../

Э. Варшанидзе