



**УТВЕРЖДАЮ**

Управляющий директор по производству  
ООО «Батумский Морской Порт»  
Исмурзин С.Б.  
« 01 » 08 2023 г.

### Техническое задание на проведение дноуглубительных работ

**Заказчик:** ООО «Батумский морской порт»

**Характеристика работ:** производство дноуглубительных работ причалов и акватории БМП

#### Общие положения

РД. 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий»

РД 31.74.08-85 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»

#### Общие указания

1. Глубины вдоль причалов порта должны быть заглублены до проектной отметки;
2. Предварительный, рассчитанный объем изымаемого грунта - 4500 м<sup>3</sup>;
3. Участки дноуглубительных работ, краткая характеристика:
  1. Участки акватории порта должны соответствовать глубинам менее 11.5м;
  2. Участки акватории порта с глубинами более 12.5м дноуглубление не подлежит. Уменьшение на этих участках глубин считается браком и подлежат восстановлению без оплаты работ. Изымание грунта сверх нормы не оплачиваются;
  4. Толщина снимаемого слоя (максимальная, минимальная) – от 0.3м до 1.5 м;
  5. Границы приближения к гидротехсооружениям:  
В зависимости от технических характеристик причалов и результатов батиметрии работы по дноуглублению согласоваться с представителями ОГиИС;
  6. Наименование извлекаемого грунта:  
Грунт, глинистый слабо текучий. Ил суглинистый слабо текучий. Класс грунта -I-III класс;
  7. Соблюдение экологических норма в акватории при проведении дноуглубительных работ, с применением специальных средств (боновые ограждения, спец.присадки и т.п.) исключающих загрязнение акватории порта.

#### Требования к подрядчику:

1. Работы проводить с соблюдением всех нормативных требований, техники безопасности и с применением необходимой специальной техники и оборудования;
2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ/услуг на объектах по проектированию не менее 3-х лет;
3. Подтверждающие документы по наличию оборудования (технические паспорта и подтверждающий документ об учете на балансе организации данной техники либо договора аренды оборудования;
4. По требованию заказчика предоставить квалификационные документы сотрудников;





5. Засоренность минимальная под причалом;
6. Соблюдать требования по экологической безопасности, не допускать распространения мусора, пленки и прочих предметов, образовавшихся в ходе работ и произвести устранение несоответствий с требованиями;
7. Общая дальность вывозки грунта в точке сброса до 5 км;
8. Ежедневный рапорт о проделанной работе.
9. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
10. Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка действующие на территории БМП.
11. В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после письменного согласования с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику (Исполнителю), на этапе проведения закупочной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик (Исполнитель).

### Сроки

30 календарных дней с учетом метеорологических условий и занятости причала.

Приложение 1 лист - Батиметрическая карта дноуглубительных причалов и акватории с проектной спецификацией причалов.

### Составила:

Инженер по тех. документации ОГ и ИС  
Должность

/...../  
Подпись

Ц. Цинцадзе  
Имя, фамилия

### Проверил:

Старший инженер-гидротехник ОГ и ИС  
Должность

/...../  
Подпись

А. Сургуладзе  
Имя, фамилия

### Согласовано:

И.о. Начальника отдела закупок и  
контрактов  
Должность

/...../  
Подпись

Н. Абашидзе  
Имя, фамилия

Начальник ОГ и ИС БМП  
Должность

/...../  
Подпись

Э. Варшанидзе  
Имя, фамилия