



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству  
ООО «Батумский Морской Порт»

С.Исмурзин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

Техническое задание  
на закуп работ и услуг

№ \_\_\_\_\_ от « 27 » 11 2023 г.

на проведение работ по определению параметров подкрановых путей на причалах № 7,8,9 и тыловой зоне причала №9

Заказчик: ООО «Батумский морской порт».

Характеристика работ: проведение работ по нивелировке подкрановых путей.

Требования к поставщику:

1. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала);
2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 2 лет (сертификаты, договоры или акт о выполненных работ);
3. В работе руководствоваться РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» и РД 31.44.10-89 «Правила технической эксплуатации подъемно транспортного оборудования морских портов»;
4. Соблюдать действующее законодательство, правила техники безопасности, включая нормы охраны труда, промышленной безопасности, экологии и окружающей среды;
5. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;
6. Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на территории БМП;
7. В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после письменного согласования с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику (Исполнителю), на этапе проведения закупочной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик (Исполнитель).

Сроки: 30 календарных дней с учетом метеорологических условий и занятости причала.

Результаты работы: Предоставление отчета по нивелировке (определению параметров) подкрановых путей.



**Требования к составу документации:** предоставление технического отчета с выводами и рекомендациями, соответствующий по составу и объему требованиям нормативных документов, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

**Состав и содержание работ:**

1. В процессе выполнения работ строго соблюдать действующее законодательство, правила техники безопасности пожарной безопасности, включая правила охраны здоровья и окружающей среды;
2. Проводить работы собственными силами и средствами, в случае необходимости возмещать расходы за ущерб, нанесенный в результате проведения работ;
3. Работы производить в полном объеме. Выполнять работы с соблюдением всех нормативных требований и технических стандартов;
4. Работы проводить исправным и сертифицированным измерительным инструментом;
5. В ходе работы по определению параметров подкрановых путей осуществлять фиксацию ширины колеи, уклона рельсового пути, высотных отметок вдоль и поперек пути, а также стыковых зазоров, несостыковки рельсов в плане и по высоте.

**Составила:**

Инженер по тех. документации ОГиИС

Ц.Цинцадзе

**Проверил:**

Ст.инженер по тех. надзору ОГиИС

Г.Девадзе

**Согласовано:**

Начальник ОГиИС

Э.Варшанидзе