


220 ვ-ის აკუმულატორების დემონტაჟის და ახალი აკუმულატორების სამონტაჟო-გაწყობითი სამუშაოების მოცულობა.

№	სამუშაოს დასახელება	შემსრულებელი	შენიშვნა
1	2	3	4
1	ახალი აკუმულატორების სააკუმულატორო სათავსოში გადატანა, დაკომპლექტება (კლემნიკები; ჭანჭიკები; პერემიჩკები).	მოწვეული ორგანიზაცია	
2	ძველ აკუმულატორებზე პერემიჩკების; კლემნიკების ჩახსნა (ძაბვის მოხსნით).	მოწვეული ორგანიზაცია	
3	ძველი აკუმულატორის ბანკების გატანა სააკუმულატორო სათავსოდან და დალაგება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე (თბოსადგურის ტერიტორიაზე).	მოწვეული ორგანიზაცია	
4	საკუმულატორო სათავსოს მოწესრიგება: კედლების და ჭერის შეღებვა, სავენტილაციო კორობების გასუფთავება-რევიზია შეღებვა, აკუმულატორების სადგამი ბაღკების შეცვლა ახლით, იატაკის გაწმენდა - გასუფთავება შეღებვა, სააკუმულიატორო სათავსოს შემინვა.	მოწვეული ორგანიზაცია	
5	საკუმულატორო სათავსოში იზოლატორების და სალტეების მიმდინარე შეკეთება (დაზიანებული იზოლატორების შეცვლა ახლით).	მოწვეული ორგანიზაცია	
6	ახალი აკუმულატორების შეტანა, ბაღკებზე დალაგება და მიერთება - მონტაჟი.	მოწვეული ორგანიზაცია	
7	ახალი აკუმულატორების მარკირება-დანომრვა.	მოწვეული ორგანიზაცია	
8	აკუმულატორების ვარჯიში (დამუხტვა - განმუხტვა) ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად.	მოწვეული ორგანიზაცია	
9	აკუმულატორების ტესტირება ნორმატიული დოკუმენტის შესაბამისად (მაქსიმალური ტვირთის ქვეშ მუშაობა); აღმოჩენილი დეფექტების გასწორება.	მოწვეული ორგანიზაცია	

10	აკუმულატორების შეყვანა ექსპლუატაციაში.	მოწვეული ორგანიზაცია	
11	აკუმულატორების ტექნიკური დოკუმენტაციის (პასპორტი; ტექნიკური მახასიათებლები; ექსპლუატაციის ინსტრუქცია და ა.შ.) მოწოდება ქართულ ან რუსულ ენაზე.	მოწვეული ორგანიზაცია	

- სააკუმულატორო ბანკების რაოდენობა 130 ცალი.
- არსებული სააკუმულატორო ბანკების ტიპი და მახასიათებლები: ტყვია-მჟავიანი СНП 800; ძაბვა 2ვ; ტევადობა 800ა/სთ
- სააკუმულატორო ბატარეები და ყველა საჭირო მასალა უნდა უზრუნველყოს მოწვეულმა ორგანიზაციამ.

ელ. საამქროს უფროსი:

 /კ. უნგიაძე/