



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»
С.Исмурзин
« 27 » _____ 2024г.

**Техническое задание
на закуп работ и услуг**

№ _____ от « ____ » _____ 2024г.

на разработку рабочего проекта ремонта причала №8

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: Разработка рабочего проекта по ремонту причала №8

Особые условия строительства:

Сейсмичность участка – 8 баллов.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- 1.Паспортная документация на причал №8.
- 2.Отчеты по инженерному обследованию причала №8 за 2023 год, фото и видео материалы.

Требования к Подрядчику:

- 1.Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала);
- 2.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ не менее 3 лет (сертификаты, договоры или акт о выполненных работ);
- 3.В работе руководствоваться РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий».
4. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спец.обувь, каска, светоотражающий жилет и т.п.);
- 5.Используемый при проведении работ приборы и инструменты должны иметь сертификаты качества, прошедшие поверку в органах стандартизации и допустимые сроки для его использования.
- 6.Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на территории БМП;
- 7.В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после письменного согласования с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику (Исполнителю), на этапе проведения закупочной процедуры. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик (Исполнитель);
8. Для подтверждения соответствия разработанного проекта всем нормам и требованиям, проект должен пройти экспертизу проектно-сметной документации. Экспертное заключение должно прилагаться. Экспертизу должна провести специализированная организация, имеющего



свидетельство аккредитации ЮЛПП «Единый национальный орган аккредитации-центр аккредитации».

Сроки: В соответствии с договором на разработку проекта.

Результаты работы:

1. Проект, составленный на основании проведенной работы, должен быть оформлен на бумажном и электронном носителе на грузинском и русском языках.
2. Результаты работы должны быть предоставлены Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде.

Перечень и содержание работ:

1. Выполнение обследования для определения объема работ в соответствии с требованиями Р.Д.31.35.11-89 «Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений»;
 2. Предоставить перечень оборудования и материально-технической базы для проведения геодезических работ- GPS, Тахеометр, Нивелир, Рулетка (дальномер);
 3. Точность измерений не должна превышать по горизонтали – 5мм, по высоте-2мм.
 4. Составление дефектных ведомостей по видам работ и согласовать с заказчиком метод ремонтных работ;
- На основании этого разработать рабочий проект ремонта причала:
- а) пояснительная записка;
 - б) рабочие чертежи;
 - в) сметная документация.
5. При проектировании учитывать, что работы по ремонту должны выполняться без вывода сооружения из эксплуатации.
 6. Проект должен соответствовать нормам и требованиям, предусмотренным законодательством.
 7. Экспертное заключение проектно-сметной документации.

Составила:

Инженер по тех.документации

Ц. Цинцадзе

Проверил:

Инженер –гидротехник ОГиИС

А.Сургуладзе

Согласовано:

Начальник ОГиИС

Г.Шакаришвили