



**УТВЕРЖДАЮ**

Управляющий директор по производству

ООО «Батумский Морской Порт»

  
С.Исмурзин

« 01 » « 05 » 2024г.

**Техническое задание  
на закуп работ и услуг**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

**на выполнение работ по инженерному обследованию и  
паспортизации причалов №7,9,10,11**

**Заказчик:** ООО «Батумский морской порт»

**Характеристика работ:** Оценка технического состояния причалов 7.9.10 и 11. Корректировка паспортов причалов.

**Особые условия строительства:**

Сейсмичность участка – 8 баллов.

**Состав основных работ:**

- 1.Подготовительные работы, подбор и предварительный анализ материалов технической документации по обследуемому сооружению;
- 2.Инженерное обследование технического состояния причалов № 7,9,10 и 11, в том числе:
  - подводное обследование основных конструктивных элементов сооружения.
  - надводное обследование причала.
  - обследование дна причалов №7,9,10 и 11.
  - промеры глубин причалов.
  - фиксация и замеры параметров повреждений, фотографирование, видеосъемка.
  - комплексный анализ результатов инженерного обследования.
  - оценка современного технического состояния исследуемого объектов.
  - обобщение и квалификация сведений о причалах, обоснование данных для внесения в паспорта.
- 3.Внесение корректировок паспорта причалов.
- 4.Разработка, составление и выпуск отчетной документации.

**Результаты работы:**

Результаты работы оформляются в виде:

- 1.Технического отчета по инженерному обследованию причалов №7,9,10 и 11.
- 2.Внесение корректировок в паспорта причалов № 7,9,10 и 11.

**Требования к Подрядчику:**

- 1.Наличие квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждающая документация квалификации персонала);



- 2.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ не менее 3 лет (договоры или акт о выполненных работ);
- 3.В работе руководствоваться РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений» и Р.Д.31.35.11-89 «Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений».
- 5.Используемый при проведении работ приборы и инструменты должны иметь сертификаты качества, прошедшие поверку в органах стандартизации и допустимые сроки для его использования.
- 6.Персонал подрядчика, до начала работ, обязан получить допуск на объект, пройти инструктаж на предприятии заказчика, обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на территории БМП, должен быть обеспечен должен быть средствами индивидуальной защиты.
- 7.В случае привлечения субподрядных организаций, возможно только после согласования с заказчиком.
- 8.Промеры глубин выполнить в соответствии с требованиями Р.Д.31.29.01-79 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ».
- 9.Работы проводить без вывода сооружений из эксплуатации.

**Сроки выполнения работ:**

40 календарных дней.

**Составила:**

Инженер по тех. документации ОГиИС

Ц. Цинцадзе

**Проверил:**

Ст.инженер –гидротехник ОГиИС

А.Сургуладзе

**Согласовано:**

Начальник ОГиИС

Г.Шакаришвили