


მე-9 ენერგობლოკის OBT01 ტრანსფორმატორების მიმდინარე შეკეთების სამუშაო მოცულობა.

მოწყობილობის დასახელება	სამუშაოს დასახელება	ზომ.ერთ	რ-ბა	ფასი (ლარი)
ტრანსფორმატორი OBT01 ГРДНС-40000/220	1. ტექნოლოგიური მოწყობილობების ტრანსპორტირება, მონტაჟი და დემონტაჟი.	კომპ.	1	
	2. ტრანსფორმატორის გამომყვანების განსალტვა მაღალი ძაბვის, დაბალი ძაბვის და ნულოვანი გამომყვანების მხრიდან.	ციკლი	1	
	3. ტრანსფორმატორის ავზის გამფართოებლის, ზეთმაჩვენებლის, მოქნილი გარსის მდგომარეობის შემოწმება და დეფექტების აღმოფხვრა.	კომპლ.	1	
	4. მაღალი ძაბვის შემყვანების რევიზია და ზეთის გაჟონვების აღმოფხვრა	ცალი	3	
	5. ტრანსფორმატორის და ტქრ-ის ავზის ზეთის გაწმენდა, გაშრობა და დეგაზაცია.	ტონა	27	
	6. ჰაერგამშრობების მოხსნა, გაწმენდა, სილიკაგელის შეცვლა და დაყენება.	ცალი	4	
	7. ზეთის სინჯის აღება ქიმიურ და ქრომატოგრაფიულ ანალიზზე სარემონტო სამუშაოების დაწყების წინ და დამთავრების შემდეგ.	ციკლი	2	
	8. შემოქრევის ვენტილიატორების ელექტრო ძრავების შეკეთება.	ცალი	12	
	9. ელექტრული გაზომვები: ტრანსფორმატორის გრაგნილების იზოლიაციის წინააღმდეგობის, ტრანსფორმატორის მ/მ-ის გამომყვანების იზოლიაციის წინააღმდეგობის და t _გ გაზომვები.	ტრ-რი	1	
	10. ტრანსფორმატორის გაციების სისტემის ჩამკეტი არმატურის მდგომარეობის შემოწმება და ზეთის გაჟონვების აღმოფხვრა.	ცალი	20	
	11. ტქრ-ის ყველა საფეხურის პროფილაქტიკური დათვალიერება მათი მდგომარეობის შემოწმების მიზნით.	ცალი	27	
	12. ტრანსფორმატორის ასლტვა მაღალი ძაბვის, დაბალი ძაბვის და ნულოვანი გამომყვანების მხრიდან.	ციკლი	1	
	13. ტრანსფორმატორის ავზის, გამფართოებლის, გაციების სისტემის გაწმენდა და შეღებვა	მ ²	100	
სულ ჯამი (ლარი) დღგ-ს გარეშე:				

ელექტრო საამქროს უფროსი:  / ვ. ჯაფარიძე /